

## INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' IMMOBILE IN MILANO - VIA TOMMASO GULLI 39

### LOTTO 1 - OPERE EDILI E AFFINI

PROPRIETA':

**FASC**  
**FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI**  
 Via Tommaso Gulli, 39 - 20147 MILANO  
 C.F.: 80078850155

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE:

Arch. MASSIMO PORRO  
 C.so Galileo Ferraris, 134 - 10129 TORINO  
 C.F.: PRRMSM55R13L219G



TECNICO ABILITATO IN MATERIA ANTINCENDIO:

Arch. MASSIMO PORRO (n° cod. iscrizione M.I.: TO1594A379)  
 C.so Galileo Ferraris, 134 - 10129 TORINO  
 C.F.: PRRMSM55R13L219G



COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO :  
 (Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.)

Arch. ALBERTO PORRO  
 C.so Vittorio Emanuele II, 59 - 10128 TORINO  
 C.F.: PRRLRT58P09L219T



### COMPUTO ONERI DI SICUREZZA

SCALA

AGGIORNAMENTI:

DATA: 30/07/2018

DOCUMENTO

**L1-OS**

| <b>FONDAZIONE F.A.S.C.</b><br><b>FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI</b><br>via Tommaso Gulli 39 - Milano   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                 |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' IMMOBILE IN VIA GULLI 39</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                 |                  |                 |
| <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA all.to al PSC</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                 |                  |                 |
| <b>LOTTO 1 OPERE EDILI E AFFINI</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                 |                  |                 |
| N. VOCE                                                                                                       | DESCRIZIONE DELLE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.     | Q.TA'           | PREZZO UNITARIO | IMPORTO          | IMPORTO TOTALE  |
| RIF. Prezz. CCIAA Mi                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 | euro            | euro             | euro            |
| <b>1</b>                                                                                                      | <b>APPRESTAMENTI PER LOGISTICA DEL CANTIERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |                 |                  |                 |
| 1.1                                                                                                           | <i>PREDISPOSIZIONE AMBIENTI E LOGISTICA A PIANO SEMINTERRATO E AUTORIMESSA</i><br>Allestimento di servizi adattati all' uso di spogliatoio e bagni, refettorio-locale riposo,, messa in opera e rimozione a fine lavori per il ripristino dei luoghi. <i>Attività resa dalla Impresa appaltatrice delle opere edili, anche per conto delle altre Imprese appaltatrici. Meccanico ed elettrico e speciali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | ac       | 1,00            | 300,00          | 300,00           |                 |
| 1.2                                                                                                           | Manutenzione periodica per tutto il periodo dei lavori, pulizia dei locali ed in particolare del servizio igienico a piano seminterrato , ripristino degli ambienti come allo stato iniziale (durata ipotizzata 4 mesi) : <i>Attività resa dalla Impresa appaltatrice delle opere edili, anche per conto delle altre Imprese appaltatrici. Meccanico ed elettrico e speciali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ac       | 1,00            | 500,00          | 500,00           |                 |
|                                                                                                               | <b>TOTALE 1.0 APPRESTAMENTI PER LOGISTICA DEL CANTIERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                 |                 |                  | <b>€ 800,00</b> |
| <b>2</b>                                                                                                      | <b>PROTEZIONI, DELIMITAZIONI PROVVISORIE E SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                 |                  |                 |
| 2.1<br>A.00.00.0160                                                                                           | <i>DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE con recinzioni provvisorie</i><br>Recinzione provvisoria modulare in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata compreso basi in cls. A segregazione di aree di cantiere e zone di stoccaggio.<br>Costo primo mese<br>Costo per successivi mesi oltre il primo (x 3 mesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ml<br>ml | 30,00<br>90,00  | 15,30<br>3,45   | 459,00<br>310,50 |                 |
| A.00.00.0165                                                                                                  | Recinzione mobile costituita da pannelli ciechi standard altezza 2,00 m , in lamiera zincata e/o preverniciata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli. Separazioni fisiche in zone di percorso con necessità di maggiore tutela.<br>Costo primo mese<br>Costo per successivi mesi oltre il primo (x 3 mesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ml<br>ml | 40,00<br>120,00 | 16,30<br>3,70   | 652,00<br>444,00 |                 |
| 2.2<br>SR5018 c+e                                                                                             | <i>DELIMITAZIONI PROVVISORIE DI PERCORSI E AREE DI ACCESSO TEMPORANEE</i><br>Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, atri da separare nei flussi di transito) provvisorie, realizzate con transenne modulari per passaggi obbligati costituita da pannelli metallici su cavalletti o barriere a losanghe bianche e rosse, da posizionare in particolari circostanze per indirizzare flussi di transito in ingresso ed uscita , aree di carico e scarico durante i lavori e per la movimentazione di materiali, sia all' interno che all' esterno del fabbricato.<br>Costo per elemento posto in opera per tutta la durata dei lavori. | n        | 16,00           | 6,50            | 104,00           |                 |
| 2.3<br>A.00.00.0105                                                                                           | <i>COLONNINE E CATENELLE</i><br>Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno degli uffici e nei corridoi, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale. Con catena in plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ml       | 60,00           | 1,80            | 108,00           |                 |

| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' IMMOBILE IN VIA GULLI 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                 |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|----------|-------------------|
| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA all.to al PSC                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                 |          |                   |
| LOTTO 1 OPERE EDILI E AFFINI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                 |          |                   |
| N. VOCE                                                                                                | DESCRIZIONE DELLE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.TA'  | PREZZO UNITARIO | IMPORTO  | IMPORTO TOTALE    |
| RIF. Prezz. CCIAA Mi                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | euro            | euro     | euro              |
| 2.4                                                                                                    | <p>SCHERMATURE SU PAVIMENTI, SERRAMENTI, PORTE E VANO ASCENSORE CON TELI PROTETTIVI</p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermature sulle porte dei corridoi vs. uffici e sui serramenti lato ingressi bussole con teli antipolvere, posa di teli a pavimento a protezione delle zone di passaggio e percorsi forzati di cantiere, nella hall di ingresso e sulle scale, forniti e posti in opera. Protezione di scrivanie e supellettili all'interno degli uffici dove si interviene. Protezione del vano ascensore messo a disposizione per la movimentazione rapida di elementi con elementi di cartone pesante a ulteriore protezione. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata e posata perfettamente tesa e in piano dove necessita, eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori senza che si stacchi o sollevi il telo che deve essere izio. a regola d'arte ed evitare rischio di inciampo.</p> <p>Attività resa dalla Impresa appaltatrice delle opere edili, anche per conto delle altre Imprese appaltatrici. Meccanico ed elettrico e speciali</p> | mq.  | 600,00 | 2,50            | 1.500,00 |                   |
| 2.5<br>A.00.00.0105                                                                                    | <p>NASTRI SEGNALETICI</p> <p>Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delineazione di cantieri stradali ed edili, in rotoli</p> <p>bicolore (bianco/rosso - giallo/nero)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 400,00 | 0,67            | 268,00   |                   |
| 2.6<br>A.00.00.0095                                                                                    | <p>PROTEZIONE AREA NUOVO LOC. POMPE</p> <p>Protezione dalla caduta di materiali e persone durante l'intervento di taglio della parete in c.a. per nuovo loc. pompe con disco diamantato tramite pannelli e teli (valutazione per la sola durata del lavoro)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml   | 12,00  | 17,80           | 213,60   |                   |
| 2.7<br>A.00.00.0110                                                                                    | <p>ANDATOIE E PASSERELLE</p> <p>Andatoia in legno per passaggio materiali e/o persone per evitare dislivelli e gradini nei percorsi di cantiere di larghezza fino a 120 cm. costo di utilizzo del materiale per tutta la durata dei lavori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ml   | 4,00   | 95,00           | 380,00   |                   |
|                                                                                                        | <b>TOTALE 2.0 PROTEZIONI, DELIMITAZIONI PROVVISORIE E SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                 |          | <b>€ 4.439,10</b> |
| <b>3</b>                                                                                               | <b>OPERE PROVVISORIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                 |          |                   |
| 3.1                                                                                                    | <p>PREDISPOSIZIONE SEPARAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI ALLE ATTIVITA' DI LAVORO</p> <p>Preparazione di zone all' interno delle aree occupate da uffici operativi al fine di segregare le parti dove intervenire e mantenere l' attività di lavoro in sicurezza, con realizzazione di pareti provvisorie leggere in teli di plastica separanti, strutturati con cornici in legno, da spostare in base all' andamento dei lavori. Predisposizione di percorsi protetti adattati alle esigenze specifiche per permettere l'utilizzo parziale del piano in corso d'opera</p> <p>Realizzazione di pareti provvisorie leggere, di separazione interne alle zone di cantiere, per separare ambienti estranei ai lavori o già completati per preservarli. Predisposizione di percorsi protetti adattati alle esigenze specifiche degli ambienti di lavoro</p> <p>Pannelli in telo pesante con struttura portante in listelli di legno, di separazione verticale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mq   | 260,00 | 19,20           | 4.992,00 |                   |

| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL' IMMOBILE IN VIA GULLI 39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                 |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|---------|------------------|
| COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SPECIFICHE DI SICUREZZA all.to al PSC                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                 |         |                  |
| LOTTO 1 OPERE EDILI E AFFINI                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                 |         |                  |
| N. VOCE                                                                                                | DESCRIZIONE DELLE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.TA' | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IMPORTO TOTALE   |
| RIF. Prezz. CCIAA Mi                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | euro            | euro    | euro             |
| 3.2                                                                                                    | <b>TRABATTELLO METALLICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                 |         |                  |
| A.00.00.0082                                                                                           | Trabattello (ponte su ruote) costruito conformemente alla norma UNI EN 1004, in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m. i, e all'allegato XXIII, generalmente dalla forma geometrica rettangolare, di dimensioni di base ampia, proporzionale all'altezza, costituito da elementi prefabbricati in acciaio o in alluminio, controventati, che presenta uno o più impalcati di calpestio (piani di lavoro), con parapetti di protezione e fermapiè, che dispone di una stabilità propria ed appoggia a terra e trasla su ruote. I trabattelli sono classificati in conformità alla UNI EN 1004 in base alle classi di carico degli impalcati di calpestio, del tipo di accesso agli stessi impalcati ed alle condizioni di utilizzo (all' esterno, presenza di vento, all'interno, assenza di vento). Il costo di utilizzo per una settimana o per il primo mese comprende: il carico e lo scarico al deposito, il trasporto da e per il deposito, lo scarico e il carico in cantiere, l' assemblaggio, l'allestimento, l'installazione, lo smontaggio a fine esercizio. |      |       |                 |         |                  |
|                                                                                                        | a) Trabattello con altezza massima dell'impalcato di calpestio non superiore a 4,00 m, altezza massima di lavoro 6,00 m : primo mese (n° 2 elementi)<br>Per ogni mese successivo al primo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mesi | 1,00  | 692,00          | 692,00  |                  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mesi | 2,00  | 234,60          | 469,20  |                  |
|                                                                                                        | per ogni singolo montaggio e per ogni singolo smontaggio e/o singola trasformazione successiva del trabattello in opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cad. | 24,00 | 38,10           | 914,40  |                  |
| 3.3                                                                                                    | <b>IMBRACATURA ANTICADUTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                 |         |                  |
| A.00.00.0335                                                                                           | Dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto, imbracatura di sicurezza conforme alla norma UNI EN 361 (componente specifico da impiegarsi in sistemi di arresto caduta), in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli d'aggancio di trattenuta e fibbie d'allacciamento d'acciaio zincato a caldo con fibbie di regolazione d'acciaio ed attacco posteriore, completa di accessori (moschettoni, cordini ecc...)<br>a) con regolazione sui cosciali e sulle bretelle, con attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta e fascia pettorale a sgancio rapido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                 |         |                  |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cad  | 2,00  | 76,60           | 153,20  |                  |
|                                                                                                        | <b>TOTALE 3.0 OPERE PROVVISORIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                 |         | € 7.220,80       |
| 4                                                                                                      | <b>PRESIDI DI PREVENZIONE E SICUREZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                 |         |                  |
| 4.1                                                                                                    | <b>ESTINTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |                 |         |                  |
| A.00.00.0460                                                                                           | Estintore a polvere da 6 Kg. omologato secondo le normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile: (4 mesi x 4,55€.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n    | 4,00  | 4,55            | 72,80   |                  |
| 4.2                                                                                                    | <b>IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                 |         |                  |
| A.00.00.0385                                                                                           | Lampade di emergenza da cantiere di tipo portatile con custodia in materiale plastico e accumulatori ermetici ricaricabili incorporati con lampada 1x 6W da utilizzare in caso di mancanza di energia elettrica nelle zone di cantiere al piano, prive di illuminazione di emergenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n    | 4,00  | 25,10           | 100,40  |                  |
|                                                                                                        | <b>TOTALE 4.0 PRESIDI PREV. INCENDI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |                 |         | € 173,20         |
| 5                                                                                                      | <b>SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |                 |         |                  |
| 5.1                                                                                                    | Fornitura e posa di cartelli segnalatori conformi al D.Lgs. 493/96 per la segnaletica del cantiere, nelle zone interne ai fabbricati e nella zona esterne, nell'ambito generale del cantiere. Elementi in lamiera di alluminio a bordi arrotondati, completi di ogni accessorio per la posa, compreso la realizzazione di specifici segnali personalizzati per le esigenze del cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                 |         |                  |
| A.00.00.0470                                                                                           | Segnaletica di pericolo distanza di lettura mt. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad  | 10,00 | 4,00            | 40,00   |                  |
| A.00.00.0480                                                                                           | Segnaletica di divieto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cad  | 16,00 | 3,20            | 51,20   |                  |
| A.00.00.0490                                                                                           | Segnaletica di prescrizione e obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cad  | 8,00  | 3,55            | 28,40   |                  |
| A.00.00.0500                                                                                           | Cartelli di obbligo e segnalazione 330x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cad  | 4,00  | 11,50           | 46,00   |                  |
| A.00.00.0475                                                                                           | Cartelli ausiliari e vari specifici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 24,00 | 2,20            | 52,80   |                  |
|                                                                                                        | <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                 | 218,40  |                  |
|                                                                                                        | <b>TOTALE 5.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                 |         | € 218,40         |
|                                                                                                        | <b>TOTALE LOTTO 1 - Opere edili e affini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                 |         | <b>12.851,50</b> |
|                                                                                                        | <b>TOTALE COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA - LOTTO 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |                 |         | <b>12.851,50</b> |
|                                                                                                        | Euro DODICIMILAOTTOCENTOCINQUANTUNO/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |                 |         |                  |